

(1)市町村が策定するアクションプラン

【篠栗町】

■目標年次	令和7年度
■手法毎の汚水処理整備区域(概略区域図)	<p>赤線部 令和5年度汚水処理構想にて追加</p>

■整備計画

①整備スケジュール

↓必要時記入

計画区分	事業	事業内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	
施設整備	公共下水道	下水道事業は、開発行為に伴う面整備を実施															
	集落排水																
	小規模排水																
	コミプラ																
	浄化槽	浄化槽(個人設置)															
	その他																
実行メニュー (早期概成)	共通																
R7までに概成が出来ない場合はその理由:																	

②目標値及び概算事業費等

整備手法	計画処理人口(人)	公共	農業	漁業	小規模	浄化槽			その他	(合計)	備考	採用した早期整備手法 (クイックプロジェクトの施策名等)
		下水道	集落排水 施設	集落排水 施設	集落排水 施設	コミプラ	個人 設置	市町村 設置				
整備手法	30985	-	-	-	-	1047	-	-	-	32032	行政人口:32282	
整備手法	540.9	-	-	-	-					540.9		
目標値(ベンチマーク)	①汚水処理人口普及率(%)	96.0				3.2				99.2	前回の構想から変更なし	
	②水洗化率(%)	98								98	前回の構想から変更なし	
	③浄化槽整備区域内の浄化槽普及率(%)	-	-	-	-	80.7				80.7	前回の構想から変更なし	
	その他(市町村各自で)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
計画汚水量(m3/日)	日平均	10370	-	-	-	-	-	-	-	10,370		
計画汚泥量(t/日)	発生汚泥量(日平均)					4				4.0		
	搬出汚泥量(日平均)					4				4.0	汚泥処理後の汚泥量 (搬出が無い場合は汚泥処理後)	
汚泥に関して	搬出時の性状										生	
	汚泥搬出先										酒水園 (須恵町外ニヶ町清掃施設組合)	
	有効利用方法										緑農地利用	
概算事業費	建設事業費(新設)(百万円)	14,256.5	-	-	-	99.1	-	-	-	14,355.6		
	建設事業費(改築)(百万円)	271.4	-	-	-	0	-	-	-	271.4		
	総建設事業費(百万円)	14,527.9	-	-	-	99.1	-	-	-	14,627.0		
	年間維持管理費(百万円/年)	9.0	-	-	-	-	-	-	-	9.0	管渠清掃	
整備人口1人当たりの建設費用(千円/人)		-	-	-	-	-	-	-	-	2,000		
整備面積当たりの建設費用(千円/ha)		-	-	-	-	-	-	-	-	40,000		
実行メニュー (該当事業に○を記入)	期間短縮手法による整備の実施									-	II事例集-4参照	
	フレックスプランの導入(○○地区)									-		
	MICS・スクラムの導入									-		
	その他									-		