

第 6 章 対策内容と優先順位

6.1 対策内容

対象施設に関する今後の対策内容について、次表のとおり整理しました。

整理番号	1	施設名	篠栗町総合保健福祉センター（オアシス篠栗）
課題	・総合管理計画では、「維持保全」に評価分類されている。		
対策	・建物の目標耐用年数を 65 年と設定し、長寿命化改修工事や中長期修繕更新工事を行い健全な状態で施設を継続利用できるように、「維持保全」のサイクルを構築する。		
緊急修繕 工事の内 容	1.屋根・屋上	・パラペットの爆裂修繕	
	2.外壁	・該当なし	
	3.内部仕上	・該当なし	
	4.電気設備	・非常用照明の設置（おやこ相談室）	
	5.機械設備	・該当なし	
短期修繕 工事の内 容	1.屋根・屋上	・該当なし	
	2.外壁	・該当なし	
	3.内部仕上	・内装修繕（漏水修繕）	
	4.電気設備	・誘導灯修繕（駐車場）、照明器具修繕（屋上テラス）	
	5.機械設備	・該当なし	
中長期修 繕更新工 事の内容	1.屋根・屋上	・防水層、傾斜屋根ほか改修	
	2.外壁	・外壁、外部建具、外部天井、外構ほか改修	
	3.内部仕上	・内部床、内壁、内部天井、内部建具ほか改修	
	4.電気設備	・電灯電話設備、受変電設備、自家発電設備、動力設備、火災報知設備ほか改修	
	5.機械設備	・空調換気設備、給排水衛生設備、消火設備、昇降機設備 ほか改修	
その他の 内容	・既存不適格事項の改善		
	・建築物移動等円滑化基準（バリアフリー法）適合推進		

整理番号	2	施設名	篠栗町民プール
課題	・ 総合管理計画では、「利用検討」に評価分類されている。 ・ 耐震診断が未実施の建物であり、結果を踏まえて耐震補強の実施や、大規模修繕更新工事等の方針を早急に検討することが課題である。		
対策	・ 耐震診断及びその結果に伴う耐震補強工事を行い、目標耐用年数 65 年まで施設を継続利用する場合と、施設を更新（建替え）して使用する場合との比較検討を行なう。 ・ 施設の更新を行う場合は、複合利用等の内容で整備を検討する。		
緊急修繕 工事の内 容	1.屋根・屋上	・ 該当なし	
	2.外壁	・ 外部建具修繕（硝子破損）	
	3.内部仕上	・ 該当なし	
	4.電気設備	・ 照明器具修繕（屋外）	
	5.機械設備	・ 換気扇更新（濾過機室）	
短期修繕 工事の内 容	1.屋根・屋上	・ 該当なし	
	2.外壁	・ プールサイド修繕	
	3.内部仕上	・ 内部建具修繕（トイレブース）	
	4.電気設備	・ 該当なし	
	5.機械設備	・ 該当なし	
中長期修 繕更新工 事の内容	1.屋根・屋上	・ 傾斜屋根ほか改修	
	2.外壁	・ 外壁、外部建具、外部天井、外構ほか改修	
	3.内部仕上	・ 内部床、内壁、内部天井、内部建具ほか改修	
	4.電気設備	・ 電灯電話設備ほか改修	
	5.機械設備	・ 空調換気設備、給排水衛生設備ほか改修	
その他の 内容	・ 既存不適格事項の改善		
	・ 建築物移動等円滑化基準（バリアフリー法）適合推進		
	・ 耐震診断及びその結果に伴う耐震補強工事		
	・ 更新（建替え）工事		

整理番号	3	施設名	篠栗町町民体育館
課題	・ 総合管理計画では、「更新検討」に評価分類されている。 ・ 令和元年度に策定された篠栗町行財政改革大綱において、町体育施設については2021年度までに用途廃止を検討することが課題とされている。		
対策	・ 耐震診断では、“必要な耐震性能が確保されていない”という結果が得られている。 ・ 耐震診断の結果に伴う耐震補強工事を行い、目標耐用年数 65 年まで施設を用途変更して有効利用する場合と、近接した篠栗町合併 50 周年記念体育館との集約を前提に施設を廃止する場合との比較検討を行なう。		
緊急修繕工事の内容	1.屋根・屋上	・ 該当なし	
	2.外壁	・ 該当なし	
	3.内部仕上	・ 内壁修繕（木部破損）、外部内部建具修繕（建具金物）	
	4.電気設備	・ 電力制御盤修繕（消火栓始動装置不良）	
	5.機械設備	・ 該当なし	
短期修繕工事の内容	1.屋根・屋上	・ 該当なし	
	2.外壁	・ 該当なし	
	3.内部仕上	・ 床段差修繕（卓球場）	
	4.電気設備	・ 電力メーター箱修繕（発錆・扉損傷）	
	5.機械設備	・ 該当なし	
中長期修繕更新工事の内容	1.屋根・屋上	・ 傾斜屋根ほか改修	
	2.外壁	・ 外壁、外部建具、外部天井、外構ほか改修	
	3.内部仕上	・ 内部床、内壁、内部天井、内部建具ほか改修	
	4.電気設備	・ 電灯電話設備、火災報知設備ほか改修	
	5.機械設備	・ 空調換気設備、給排水衛生設備、消火設備ほか改修	
その他の内容	・ 既存不適格事項の改善		
	・ 建築物移動等円滑化基準（バリアフリー法）適合推進		
	・ 耐震診断の結果に伴う耐震補強工事		
	・ 用途変更の場合の用途		
	・ 施設の廃止		

整理番号	4	施設名	篠栗町武道館
課題	・ 総合管理計画では、「更新検討」に評価分類されている。 ・ 令和元年度に策定された篠栗町行財政改革大綱において、町体育施設については2021年度までに用途廃止を検討することが課題とされている。		
対策	・ 耐震診断及びその結果に伴う耐震補強工事を行い、目標耐用年数 65 年まで施設を用途変更して有効利用する場合と、近接した篠栗町合併 50 周年記念体育館との集約を前提に施設を廃止する場合との比較検討を行なう。		
緊急修繕工事の内容	1.屋根・屋上	・ 該当なし	
	2.外壁	・ 外部建具修繕（硝子破損・建具金物）	
	3.内部仕上	・ 該当なし	
	4.電気設備	・ 照明器具修繕（屋外）	
	5.機械設備	・ 該当なし	
短期修繕工事の内容	1.屋根・屋上	・ 該当なし	
	2.外壁	・ 該当なし	
	3.内部仕上	・ 内装修繕（武道場木柵修繕・器具庫漏水修繕）	
	4.電気設備	・ 該当なし	
	5.機械設備	・ 天井換気扇更新（男子更衣室）	
中長期修繕更新工事の内容	1.屋根・屋上	・ 傾斜屋根ほか改修	
	2.外壁	・ 外壁、外部建具、外部天井、外構ほか改修	
	3.内部仕上	・ 内部床、内壁、内部天井、内部建具ほか改修	
	4.電気設備	・ 電灯電話設備、火災報知設備ほか改修	
	5.機械設備	・ 空調換気設備、給排水衛生設備ほか改修	
その他の内容	・ 既存不適格事項の改善		
	・ 建築物移動等円滑化基準（バリアフリー法）適合推進		
	・ 耐震診断及びその結果に伴う耐震補強工事		
	・ 用途変更の場合の用途		
	・ 施設の廃止		

整理番号	5	施設名	クリエイイト篠栗・図書館
課題	・ 総合管理計画では、「維持保全」に評価分類されている。		
対策	・ 建物の目標耐用年数を 65 年と設定し、長寿命化改修工事や中長期修繕更新工事を行い健全な状態で施設を継続利用できるように、「維持保全」のサイクルを構築する。		
緊急修繕工事の内容	1.屋根・屋上	・ 該当なし	
	2.外壁	・ 該当なし	
	3.内部仕上	・ 該当なし	
	4.電気設備	・ 電力制御盤修繕、誘導灯修繕、照明器具修繕（屋外）	
	5.機械設備	・ 該当なし	
短期修繕工事の内容	1.屋根・屋上	・ 該当なし	
	2.外壁	・ 該当なし	
	3.内部仕上	・ 内装修繕（事務室ほか漏水修繕）	
	4.電気設備	・ 該当なし	
	5.機械設備	・ 該当なし	
中長期修繕更新工事の内容	1.屋根・屋上	・ 防水層、傾斜屋根ほか改修	
	2.外壁	・ 外壁、外部建具、外部天井、外構ほか改修	
	3.内部仕上	・ 内部床、内壁、内部天井、内部建具ほか改修	
	4.電気設備	・ 電灯電話設備、受変電設備、自家発電設備、動力設備、火災報知設備ほか改修	
	5.機械設備	・ 空調換気設備、給排水衛生設備、消火設備、昇降機設備、舞台設備ほか改修	
その他の内容	・ 既存不適格事項の改善		
	・ 建築物移動等円滑化基準（バリアフリー法）適合推進		

整理番号	6	施設名	篠栗町社会体育館
課題	・総合管理計画では、「利用検討」に評価分類されている。		
対策	・建物の目標耐用年数を 65 年と設定し、長寿命化改修工事や中長期修繕更新工事を行い健全な状態で施設を継続利用できるように、「維持保全」のサイクルを構築する。		
緊急修繕 工事の内 容	1.屋根・屋上	・屋根防水修繕	
	2.外壁	・該当なし	
	3.内部仕上	・壁修繕（男子便所）、天井修繕（A階段室）	
	4.電気設備	・自動火災報知設備修繕（感知器配線不具合）	
	5.機械設備	・壁換気扇修繕（男子便所）、水栓修繕（女子シャワー室）	
短期修繕 工事の内 容	1.屋根・屋上	・該当なし	
	2.外壁	・該当なし	
	3.内部仕上	・内部建具修繕（硝子破損）	
	4.電気設備	・照明器具修繕（屋外）	
	5.機械設備	・該当なし	
中長期修 繕更新工 事の内容	1.屋根・屋上	・防水層ほか改修	
	2.外壁	・外壁、外部建具、外部天井、外構ほか改修	
	3.内部仕上	・内部床、内壁、内部天井、内部建具ほか改修	
	4.電気設備	・電灯電話設備、受変電設備、自家発電設備、動力設備、火災報知設備ほか改修	
	5.機械設備	・空調換気設備、給排水衛生設備、消火設備ほか改修	
その他の 内容	・既存不適格事項の改善		
	・建築物移動等円滑化基準（バリアフリー法）適合推進		
	・空きスペースの有効利用検討や複合利用等の検討		

整理番号	7	施設名	篠栗町合併 50 周年記念体育館
課題	・ 総合管理計画では、「維持保全」に評価分類されている。		
対策	・ 建物の目標耐用年数を 65 年と設定し、長寿命化改修工事や中長期修繕更新工事を行い健全な状態で施設を継続利用できるように、「維持保全」のサイクルを構築する。		
緊急修繕 工事の内 容	1.屋根・屋上	・ 該当なし	
	2.外壁	・ 該当なし	
	3.内部仕上	・ 内部建具修繕（卓球場倉庫）	
	4.電気設備	・ 非常用照明器具修繕（卓球場）	
	5.機械設備	・ 該当なし	
短期修繕 工事の内 容	1.屋根・屋上	・ 該当なし	
	2.外壁	・ 該当なし	
	3.内部仕上	・ 該当なし	
	4.電気設備	・ 該当なし	
	5.機械設備	・ 該当なし	
中長期修 繕更新工 事の内容	1.屋根・屋上	・ 防水層、傾斜屋根ほか改修	
	2.外壁	・ 外壁、外部建具、外部天井、外構ほか改修	
	3.内部仕上	・ 内部床、内壁、内部天井、内部建具ほか改修	
	4.電気設備	・ 電灯電話設備、受変電設備、動力設備、火災報知設備ほか改修	
	5.機械設備	・ 空調換気設備、給排水衛生設備、消火設備、昇降機設備ほか改修	
その他の 内容	・ 既存不適格事項の改善		
	・ 建築物移動等円滑化基準（バリアフリー法）適合推進		

整理番号	8	施設名	歴史資料室
課題	・ 総合管理計画では、「更新検討」に評価分類されているが、クリエイト篠栗への集約を前提に、用途廃止として検討する。		
対策	・ 建設され 52 年が経過しており、目標耐用年数 65 年までの期間が短いことや、施設の利用率が低いことを踏まえ、クリエイト篠栗への集約を前提に、「廃止検討」を行なう。		
緊急修繕 工事の内 容	1.屋根・屋上	・ 屋根防水の修繕	
	2.外壁	・ 該当なし	
	3.内部仕上	・ 該当なし	
	4.電気設備	・ 非常用照明器具修繕、誘導灯修繕	
	5.機械設備	・ 汚水配管修繕（身障者便所）	
短期修繕 工事の内 容	1.屋根・屋上	・ 該当なし	
	2.外壁	・ 該当なし	
	3.内部仕上	・ 該当なし	
	4.電気設備	・ 該当なし	
	5.機械設備	・ 該当なし	
中長期修 繕更新工 事の内容	1.屋根・屋上	・ 防水層ほか改修	
	2.外壁	・ 外壁、外部建具、外部天井、外構ほか改修	
	3.内部仕上	・ 内部床、内壁、内部天井、内部建具ほか改修	
	4.電気設備	・ 電灯電話設備、受変電設備、動力設備、火災報知設備ほか改修	
	5.機械設備	・ 空調換気設備、給排水衛生設備ほか改修	
その他の 内容	・ 既存不適格事項の改善		
	・ 建築物移動等円滑化基準（バリアフリー法）適合推進		
	・ 更新（建替え）工事		
	・ 施設の廃止		

整理番号	9	施設名	篠栗町総合運動公園（管理棟）
課題	・ 総合管理計画では、評価対象外とされている。		
対策	・ 建物の目標耐用年数を 65 年と設定し、長寿命化改修工事や中長期修繕更新工事を行い健全な状態で施設を継続利用できるように、「維持保全」のサイクルを構築する。		
緊急修繕 工事の内 容	1.屋根・屋上	・ 該当なし	
	2.外壁	・ 該当なし	
	3.内部仕上	・ 該当なし	
	4.電気設備	・ 該当なし	
	5.機械設備	・ 空調機更新（ホール）	
短期修繕 工事の内 容	1.屋根・屋上	・ 該当なし	
	2.外壁	・ 該当なし	
	3.内部仕上	・ 該当なし	
	4.電気設備	・ 該当なし	
	5.機械設備	・ 該当なし	
中長期修 繕更新工 事の内容	1.屋根・屋上	・ 傾斜屋根ほか改修	
	2.外壁	・ 外壁、外部建具、外部天井、外構ほか改修	
	3.内部仕上	・ 内部床、内壁、内部天井、内部建具ほか改修	
	4.電気設備	・ 電灯電話設備、動力設備、火災報知設備ほか改修	
	5.機械設備	・ 空調換気設備、給排水衛生設備ほか改修	
その他の 内容	・ 既存不適格事項の改善		
	・ 建築物移動等円滑化基準（バリアフリー法）適合推進		

整理番号	10	施設名	篠栗町総合運動公園（野球場）
課題	・ 総合管理計画では、評価対象外とされている。		
対策	・ 建物の目標耐用年数を 65 年と設定し、長寿命化改修工事や中長期修繕更新工事を行い健全な状態で施設を継続利用できるように、「維持保全」のサイクルを構築する。		
緊急修繕 工事の内 容	1.屋根・屋上	・ 該当なし	
	2.外壁	・ 該当なし	
	3.内部仕上	・ 外部建具修繕（硝子破損）	
	4.電気設備	・ 該当なし	
	5.機械設備	・ 該当なし	
短期修繕 工事の内 容	1.屋根・屋上	・ 該当なし	
	2.外壁	・ 該当なし	
	3.内部仕上	・ 該当なし	
	4.電気設備	・ 防水コンセント修繕（屋外）、スコア表示盤修繕	
	5.機械設備	・ 該当なし	
中長期修 繕更新工 事の内容	1.屋根・屋上	・ 傾斜屋根ほか改修	
	2.外壁	・ 外壁、外部建具、外部天井、外構ほか改修	
	3.内部仕上	・ 内部床、内壁、内部天井、内部建具ほか改修	
	4.電気設備	・ 電灯電話設備、火災報知設備ほか改修	
	5.機械設備	・ 給排水衛生設備ほか改修	
その他の 内容			

整理番号	11	施設名	篠栗町役場庁舎
課題	・総合管理計画では、「更新検討」に評価分類されている。 ・令和元年度に策定された篠栗町行財政改革大綱において、移転に関する方向性を2021年度までに検討することが課題とされている。		
対策	・耐震診断では、“必要な耐震性能が確保されていない”という結果が得られている。 ・耐震診断の結果に伴う耐震補強工事を行い、目標耐用年数65年まで施設を継続利用する場合と、施設を更新（建替え）して使用する場合との比較検討を行なう。		
緊急修繕工事の内容	1.屋根・屋上	・屋根仕上修繕（駐輪場）	
	2.外壁	・該当なし	
	3.内部仕上	・該当なし	
	4.電気設備	・非常用照明器具修繕	
	5.機械設備	・和式大便器修繕（女子便所）	
短期修繕工事の内容	1.屋根・屋上	・防水層修繕（3階屋上）	
	2.外壁	・該当なし	
	3.内部仕上	・該当なし	
	4.電気設備	・電力制御盤修繕、照明器具、防水コンセント修繕（屋外）	
	5.機械設備	・空調機更新（会議室系統ほか）	
中長期修繕更新工事の内容	1.屋根・屋上	・防水層ほか改修	
	2.外壁	・外壁、外部建具、外部天井、外構ほか改修	
	3.内部仕上	・内部床、内壁、内部天井、内部建具ほか改修	
	4.電気設備	・電灯電話設備、受変電設備、自家発電設備、動力設備、火災報知設備ほか改修	
	5.機械設備	・空調換気設備、給排水衛生設備、消火設備、昇降機設備ほか改修	
その他の内容	・既存不適格事項の改善		
	・建築物移動等円滑化基準（バリアフリー法）適合推進		
	・耐震診断の結果に伴う耐震補強工事		
	・更新（建替え）工事		

整理番号	12	施設名	立体駐車場
課題	・ 総合管理計画では、「維持保全」に評価分類されている。		
対策	・ 建物の目標耐用年数を 65 年と設定し、長寿命化改修工事や中長期修繕更新工事を行い健全な状態で施設を継続利用できるように、「維持保全」のサイクルを構築する。		
緊急修繕 工事の内容	1.屋根・屋上	・ 該当なし	
	2.外壁	・ 該当なし	
	3.内部仕上	・ 該当なし	
	4.電気設備	・ 誘導灯修繕、スピーカー修繕（屋外）	
	5.機械設備	・ 該当なし	
短期修繕 工事の内容	1.屋根・屋上	・ 屋根防水修繕	
	2.外壁	・ 該当なし	
	3.内部仕上	・ 該当なし	
	4.電気設備	・ 防犯カメラ、警告灯修繕（屋外）	
	5.機械設備	・ 該当なし	
中長期修 繕更新工 事の内容	1.屋根・屋上	・ 防水層ほか改修	
	2.外壁	・ 外壁、外部建具、外部天井、外構ほか改修	
	3.内部仕上	・ 内部床、内壁、内部天井、内部建具ほか改修	
	4.電気設備	・ 電灯電話設備、火災報知設備ほか改修	
	5.機械設備	・ 給排水衛生設備、消火設備ほか改修	
その他の 内容	・ 既存不適格事項の改善		
	・ 建築物移動等円滑化基準（バリアフリー法）適合推進		

整理番号	13	施設名	消防会館
課題	・ 総合管理計画では、「維持保全」に評価分類されている。		
対策	・ 建物の目標耐用年数を 65 年と設定し、長寿命化改修工事や中長期修繕更新工事を行い健全な状態で施設を継続利用できるように、「維持保全」のサイクルを構築する。		
緊急修繕工事の内容	1.屋根・屋上	・ 該当なし	
	2.外壁	・ 該当なし	
	3.内部仕上	・ 該当なし	
	4.電気設備	・ 該当なし	
	5.機械設備	・ 該当なし	
短期修繕工事の内容	1.屋根・屋上	・ 該当なし	
	2.外壁	・ 該当なし	
	3.内部仕上	・ 該当なし	
	4.電気設備	・ 該当なし	
	5.機械設備	・ 該当なし	
中長期修繕更新工事の内容	1.屋根・屋上	・ 防水層ほか改修	
	2.外壁	・ 外壁、外部建具、外部天井、外構ほか改修	
	3.内部仕上	・ 内部床、内壁、内部天井、内部建具ほか改修	
	4.電気設備	・ 電灯電話設備ほか改修	
	5.機械設備	・ 空調換気設備、給排水衛生設備ほか改修	
その他の内容	・ 既存不適格事項の改善		

整理番号	14	施設名	駅前駐輪場
課題	・総合管理計画では、「維持保全」に評価分類されている。		
対策	・建物の目標耐用年数を 65 年と設定し、長寿命化改修工事や中長期修繕更新工事を行い健全な状態で施設を継続利用できるように、「維持保全」のサイクルを構築する。		
緊急修繕工事の内容	1.屋根・屋上	・該当なし	
	2.外壁	・該当なし	
	3.内部仕上	・該当なし	
	4.電気設備	・該当なし	
	5.機械設備	・該当なし	
短期修繕工事の内容	1.屋根・屋上	・該当なし	
	2.外壁	・該当なし	
	3.内部仕上	・該当なし	
	4.電気設備	・照明器具改修（屋外）	
	5.機械設備	・該当なし	
中長期修繕更新工事の内容	1.屋根・屋上	・防水層、傾斜屋根ほか改修	
	2.外壁	・外壁、外部建具、外部天井、外構ほか改修	
	3.内部仕上	・内部床、内壁、内部天井、内部建具ほか改修	
	4.電気設備	・電灯電話設備ほか改修	
	5.機械設備	・消火設備ほか改修	
その他の内容	・既存不適格事項の改善		

整理番号	15	施設名	篠栗町葬祭場
課題	・ 総合管理計画では、「維持保全」に評価分類されている。		
対策	・ 建物の目標耐用年数を 65 年と設定し、長寿命化改修工事や中長期修繕更新工事を行い健全な状態で施設を継続利用できるように、「維持保全」のサイクルを構築する。 ・ 1976 年建設部分は、耐震診断を行ない、その結果に伴う耐震補強工事を行う。		
緊急修繕 工事の内 容	1.屋根・屋上	・ 該当なし	
	2.外壁	・ 該当なし	
	3.内部仕上	・ 該当なし	
	4.電気設備	・ 非常用照明器具修繕（バッテリー交換）	
	5.機械設備	・ 該当なし	
短期修繕 工事の内 容	1.屋根・屋上	・ 該当なし	
	2.外壁	・ 該当なし	
	3.内部仕上	・ 該当なし	
	4.電気設備	・ 該当なし	
	5.機械設備	・ 該当なし	
中長期修 繕更新工 事の内容	1.屋根・屋上	・ 傾斜屋根ほか改修	
	2.外壁	・ 外壁、外部建具、外部天井、外構ほか改修	
	3.内部仕上	・ 内部床、内壁、内部天井、内部建具ほか改修	
	4.電気設備	・ 電灯電話設備、受変電設備、自家発電設備、動力設備、火災報知設備ほか改修	
	5.機械設備	・ 空調換気設備、給排水衛生設備、消火設備、昇降機設備ほか改修	
その他の 内容	・ 既存不適格事項の改善		
	・ 建築物移動等円滑化基準（バリアフリー法）適合推進		
	・ 耐震診断及びその結果に伴う耐震補強工事		

6.2 対策の優先順位

対策を実施する施設の優先順位を設定するための考え方は、次表のとおりとします。ア～オの各項目の配点を合計して、数値の低い施設が優先度が高い施設として順位を付けます。

ア	被害につながる安全対策（建物の構造体の耐震性能）
イ	建物の基本機能の障害（建物の劣化度）
ウ	改修周期超え（建物の目標耐用年数 65 年に対する経過年数）
エ	災害対応施設
オ	第 3 者利用施設

○配点ア

項目	配点
・建物の構造体の耐震性能あり	1.0
・建物の構造体の耐震性能なし	0

※耐震診断が必要な施設のうち、未実施の施設は「なし」と判定する。

○配点イ

項目	配点
・イ＝建物の劣化度	イ/100

○配点ウ

項目	配点
・ウ＝経過年数/建物の目標耐用年数 65 年	1-ウ

○配点エ

項目	配点
・災害対応施設である	0
・災害対応施設でない	1.0

○配点オ

項目	配点
・第 3 者利用施設である	0
・第 3 者利用施設でない	1.0

○対策の優先順位（案）

整理 番号	施設名	ア 耐震 性能	イ 建物の 劣化度	ウ 改修 周期	エ 災害 対応	オ 第3者 利用		優先 順位
		配点	配点	配点	配点	配点	合計	
3	篠栗町町民体育館	なし	75	0.73	ある	ある		1
		0	0.75	0.27	0	0	1.02	
11	篠栗町役場庁舎	なし	74	0.63	ある	ある		2
		0	0.74	0.37	0	0	1.11	
8	歴史資料室	なし	75	0.80	ない	ある		3
		0	0.75	0.20	1.0	0	1.95	
2	篠栗町民プール	なし	72	0.76	ない	ある		4
		0	0.72	0.24	1.0	0	1.96	
4	篠栗町武道館	なし	68	0.64	ない	ある		5
		0	0.68	0.36	1.0	0	2.04	
15	篠栗町葬祭場	なし	80	0.67	ない	ある		6
		0	0.80	0.33	1.0	0	2.13	
6	篠栗町社会体育館	あり	74	0.52	ある	ある		7
		1.0	0.74	0.48	0	0	2.22	
5	クリエイト篠栗 図書館	あり	80	0.41	ある	ある		8
		1.0	0.80	0.59	0	0	2.39	
1	篠栗町総合保健福祉 センター（オアシス 篠栗）	あり	81	0.32	ある	ある		9
		1.0	0.81	0.68	0	0	2.49	
7	篠栗町合併 50 周年 記念体育館	あり	77	0.24	ある	ある		10
		1.0	0.77	0.76	0	0	2.53	

整理 番号	施設名	ア 耐震 性能	イ 建物の 劣化度	ウ 改修 周期	エ 災害 対応	オ 第3者 利用		優先 順位
		配点	配点	配点	配点	配点	合計	
13	消防会館	あり	75	0.63	ある	ない		11
		1.0	0.75	0.37	0	1.0	3.12	
14	駅前駐輪場	あり	78	0.35	ない	ある		12
		1.0	0.78	0.65	1.0	0	3.43	
10	篠栗町総合運動公園 (野球場)	あり	75	0.30	ない	ある		13
		1.0	0.75	0.70	1.0	0	3.45	
12	立体駐車場	あり	77	0.30	ない	ある		14
		1.0	0.77	0.70	1.0	0	3.47	
9	篠栗町総合運動公園 (管理棟)	あり	80	0.30	ない	ある		15
		1.0	0.80	0.70	1.0	0	3.50	